



タキロン[®] 雨水貯留タンク 雨音くんミニ80リットル **— 施工説明書 —**

- 雨水貯留タンク『雨音くんミニ』をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
- この施工説明書をよくお読みになり、内容をご理解された上で施工ください。
- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能及び強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたっては必ずお守りください。
- 別途取扱説明書が付属されておりますので必ずお施主様へお渡しください。

○梱包内容確認

- ・開梱時に種類と数量を確認してください。
- ・商品に破損や異常がないか確認してください。
- ・万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には購入された販売店様又はタキロン(株)までご連絡ください。

名 称	略 図	数 量	名 称	略 図	数 量
タンク本体		1個	キャップ (穴開き)		1個
			パッキン (キャップ用)		1個
キャップ		2個	ホース接続部品		1個
集水継手		1個	水 栓 (蛇口)		1個
ホースバンド		2個	パッキン (水栓用)		2枚 (予備1枚)
ホース (70cm)		1本	取扱説明書 施工説明書		各1部

- 施工時に必要な工具及び部材をタンクの取付け前に準備ください。


	工 具		用 具
工具	1. 油性マジック	1 本	たてどい切断時のマーキング
	2. 粘着テープ	1 本	たてどい切断時の目安
	3. 1m程度の真直ぐな棒または角材	1 本	たてどい切基準線の確認
	4. ものさし	1 本	たてどい切断位置の寸法測定
	5. カッターナイフ	1 本	たてどい切断後の端面処理
	6. 手袋 (軍手)	1 組	作業時の保護具
	7. ノコギリ(金切もしくはプラスチック用)	1 本	たてどい切断用
部材	8. コンクリートブロック	4 個	タンク架台 (横置き2段積み) として使用します。

・ 施工可能なたてどい

下図の角たてどいに接続する場合は、別売の角たてどい変換ゴムソケットが必要です。


別売のゴムソケット使用時の施工について

ゴムソケット使用時は、たてどいの切断位置は、施工手順2の重要ポイントに記載されている基準線から10cm以内で8cmのたてどいを切断してください。



施工手順

1.設置場所の準備




たてどいを基準にタンク設置場所を決定し、市販のブロックを横置きにして水平になるように設置します。（たてどいからタンクまでの距離は70cm以内とします。）

⚠️ コンクリートブロックは必ず横置きで設置してください。

⚠️ 設置場所が土の場合は、コンクリートブロックが水平になるように、土をふみ固めてください。

⚠️ タンクが満水状態になると背面（建物側）に膨らみますので、ブロックは建物から5cm程度離して設置してください。


2.集水継手の取り付け



① タンクをブロックに設置し、上面に当て木などを載せ、たてどいに基準線を記入します。

② 基準線から上側10cm以内で、切断長さが約3.5cmになるよう印をつけノコギリで切り落とします。

・印を付けた部分にテープを一周貼ると、目安になり切断作業が行いやすくなります。



③ 切断位置の下側にあるとい固定金具を外し、たてどいをずらして集水継手を挿入します。



④ たてどいおよび固定金具を戻し、集水継手をさげることで取り付けが完了です。







注意

集水継手とたてどいは接着しないでください。メンテナンスができなくなります。

重要ポイント!!

集水継手を所定の位置より高く設置してもタンクへ導く水の量は同じです。必ず基準線から10cm以内に取り付けてください。タンクが変形し破損する恐れがあります。



3.部品の組み立て  水栓（蛇口） 時計回り	 白パッキン 水栓（蛇口） 黒パッキン	①水栓（蛇口）に白色と黒色のパッキンが付いているのを確認して、タンク本体に手で取り付けます。なお、水栓は時計まわりに締め付け、ハンドルが水平となる位置で固定してください。ハンドルが適正な位置で固定されない場合は予備の白色のパッキンを二重にして再度取付けてください。。 ⚠️ 工具を使って水栓を締め付けしないでください。 ⚠️ 水栓を無理に締め付けしないでください。破損します。黒色のパッキンがはみ出た状態は締めすぎです。
 パッキン ホース接続部品 キャップ（穴開き）	②たてどいと接続する側にホース接続部品をセットします。 ⚠️ 梱包時、ホース接続部品は逆向きにセットされていますので、向きを確認してからセットしてください。	
 ホースバンド ホース 集水継手 	③ホースにホースバンドを通してからタンク本体および集水継手に接続し、バンドで固定します。 ⚠️ タンクの設置位置がたてどいから近い場合、ホースをそのまま接続するとたるみができ、雨水が流れにくくなります。ホースをカッターナイフなどを使ってたるまない長さで切断し、接続してください。なお、切断の際カッター類の取扱いには十分注意願います。 ⚠️ たてどいのサイズによっては、集水継手が傾くことがあります。その場合は、上流側のたてどいと集水継手の間に、ホースの切れ端などを詰めることにより傾きが抑えられます。  集水継手 たてどい ホースの切れ端など 上から見た図	

注意

■施工上の注意

- タンク・コンクリートブロックの持ち運び時、たてどいの切断作業時は必ず手袋（軍手）を着用してください。
- タンク・コンクリートブロックは重量物です。無理のない姿勢で運搬ならびに作業を行ってください。
- 商品に油や洗剤、シンナー等の有機溶剤をこぼした場合、完全にふきとってください。
- 指定の部品以外は使用しないでください。
- 施工後、ガタつきやキャップなどが閉まっているか、その他使用上危険な箇所がないか点検してください。
- 取扱説明書に基づき、商品の使い方や保守・点検方法及びメンテナンス方法を必ずお施主様へ説明してください。
- 改造などは絶対にしないでください。